

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ( หมู่ที่ 8 )

1. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน - บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 432,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตรม.)  
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 80 ตรม.)  
ตามแบบแปลน อบต.สวนหลวง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน 1 ป้าย  
และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 478,166.48 บาท  
ขอเพียง 432,000 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
  - 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 นายสมชาย เกรีกาศ        | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2 นางสาวพรรณภา รัตนพันธุ์ | กรรมการ                    |
| 3 นางสาวอุมาพร แดงขาว     | กรรมการ/เลขานุการ          |

### ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน - บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 8  
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร) หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก  
(หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 80 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                        | ปริมาณ |
|--------------|-------------------------------|--------|
| 1            | เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด | 800.00 |

|                  |                                            |        |
|------------------|--------------------------------------------|--------|
| 2                | ทรายหยาบรองพื้น                            | 40.00  |
| 3                | คอนกรีตโครงสร้าง (240kgc)                  | 120.00 |
| 4                | ตะแกรงลวด WIRE MESH                        | 800.00 |
| 5                | เหล็กเส้นกลม 15 ม.ม. น้ำหนัก 13.90 กก/เส้น | 0.112  |
| 6                | เหล็กเส้นกลม 19 ม.ม. น้ำหนัก 22.30 กก/เส้น | 0.022  |
| 7                | เหล็กข้ออ้อย 16 ม.ม. น้ำหนัก 15.30 กก/เส้น | 0.306  |
| 9                | แผ่นโฟม                                    | 5.00   |
| 10               | แอสฟัลต์ผสมทรายอุดรอยต่อ                   | 24.00  |
| 11               | หินคลุกไหล่ทาง                             | 12.00  |
| รวมค่าแรงทั้งหมด |                                            |        |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุทิน- บ้านนายอ้วน หมู่ที่ 3

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร

(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตรม.) หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

(หรือพื้นที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 30 ตรม.)

ปร.4

จำนวน

1

ประมาณการตามแบบ

5 กรกฎาคม 2560

| ลำดับที่                       | รายการ                                         | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor-F |
|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| 1                              | ประเภทงานก่อสร้าง                              | 337,518.00               | 1.4019   |
| 2                              | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ                       |                          |          |
|                                | (ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ |                          |          |
|                                | ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย )     |                          |          |
|                                |                                                |                          |          |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                |                          |          |
| คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)    |                                                |                          |          |
| (ตัวอักษร)                     | สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน                    |                          |          |

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

( นายสมชาย เกียรติภาส )

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวพรรณภา รัตนพันธุ์)

นักจัดการงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

ปร.4

ข้างละ 0.20 เมตร

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

| หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรง/เครื่องจักร |           | รวมเป็นเงิน | หมายเหตุ |
|-------|----------|-----------|--------------------|-----------|-------------|----------|
|       | หน่วยละ  | จำนวนเงิน | หน่วยละ            | จำนวนเงิน |             |          |
| ตรม.  | -        | -         | 2.00               | 1,600.00  | 1,600.00    |          |

|       |           |            |          |           |            |                |
|-------|-----------|------------|----------|-----------|------------|----------------|
| ลบ.ม. | 330.00    | 13,200.00  | 10.00    | 400.00    | 13,600.00  | ราคาน้ำมัน     |
| ลบ.ม. | 2,046.00  | 245,520.00 | 306.00   | 36,720.00 | 282,240.00 | ลิตรละ 24.00-  |
| ตรม.  | 26.00     | 20,800.00  | 5.00     | 4,000.00  | 24,800.00  | 24.99 บาท/ลิตร |
| ตัน   | 19,850.00 | 2,223.00   | 3,300.00 | 369.00    | 2,592.00   |                |
| ตัน   | 22,289.00 | 490.00     | 2,900.00 | 63.00     | 553.00     |                |
| ตัน   | 18,960.00 | 5,801.00   | 3,300.00 | 1,009.00  | 6,810.00   |                |
| แผ่น  | 39.00     | 195.00     | 20.00    | 100.00    | 295.00     |                |
| ลิตร  | 10.00     | 240.00     | 20.00    | 480.00    | 720.00     |                |
| ลบ.ม. | 347.00    | 4,164.00   | 12.00    | 144.00    | 4,308.00   |                |
|       |           |            |          |           | 337,518.00 |                |

ปร.5

ชุด

| รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ               |
|-------------------------|------------------------|
| 473,166.48              | FactorF ภายได้เงื่อนไข |
| 5,000                   | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%  |
|                         | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %  |
|                         | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%   |
|                         | - พื้นที่ฝนตกชุก 2     |
| 478,166.48              | ระยะเวลาก่อสร้าง       |
| 432,000.00              | 45 วัน                 |

Created with

 **nitro**<sup>PDF</sup> professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](https://nitropdf.com/professional)