

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 1)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายในบัว - คลองกอก หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 317,900 บาท
3. ลักษณะงาน โดยวางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด $\square 1.20 \times 1.20 \times 1.00$ เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 แถวๆละ 9 ท่อน
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
มาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
- 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เป็นเงิน 318,150 บาท
- 5 บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 รายละเอียด ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - 5.2 แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง
- 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกริกภาค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายครรชิต คงเอียด	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

นราธิวาส กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาส

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายในบัว - คลองกอก หมู่ที่ 1

มาตรฐาน โดยวางท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด $\square 1.20 \times 1.20 \times 1.00$ เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 แถวละ 9 ท่อน ตามแบบ อบต. กำหนด

ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

งานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนราธิวาส แบบเลขที่ -

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	ท่อ $\square 1.20 \times 1.20 \times 1.00$ เมตร มอก.ชั้น 3	18	ท่อน	5,885	105,930	1.3091	7,704.05	138,672.96
2	ตะแกรงเหล็ก wire mesh ศก. 6 มม. 0.20x0.20 ม.	86	ตรม.	78	6,708	1.3091	102.1	8,781.44
3	คอนกรีต 240 kgc	24	ลบ.ม.	2,669.16	64,059.84	1.3091	3,494.19	83,860.73
4	เหล็ก RB $\phi 9$ มม.	63	เส้น	239.73	15,102.99	1.3091	313.83	19,771.32
5	ทราย	7	ลบ.ม.	810.50	5,673.50	1.3091	1,061.02	7,427.18
6	ลูกรัง	90	ลบ.ม.	229.02	20,611.80	1.3091	299.81	26,982.91
7	หินคลุก	10	ลบ.ม.	454.88	4,548.80	1.3091	595.48	5,954.83
8	ค่าแรงเทคอนกรีต	24	ลบ.ม.	327.00	7,848.00	1.3091	428.07	10,273.82
9	ไม้แบบ	25	ตรม.	502	12,550.00	1.3091	657.16	16,429.21
ราคาน้ำมัน 32.00 -32.99 บาท/ลิตร					รวมค่างานต้นทุน			318,154.40
คำนวณราคากลางวันที่ 10 มิถุนายน 2567					ปรับยอด			318,150

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทั้งหมด

=

318,150

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

=

1.3091

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เจริญภาค)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายครรชิต คงเอียด)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

แบบสรุปผลราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายในบัว - คลองกกก หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง

ปริมาณงาน โดยวางท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด $\square 1.20 \times 1.20 \times 1.00$ เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 แถวละ 9 ท่อน
ตามแบบ อบต.กำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
มาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคา วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน (งานอาคาร)	243,032.93	1.3091	318,154.40	FactorFภายใต้เงื่อนไข
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	จำนวน 1 ป้าย				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน				- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	จำนวน 1 ป้าย				- พื้นที่ฝนตกชุก 2
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				318,154.40	ระยะเวลาก่อสร้าง
คิดเป็นเงินประมาณ				318,150.00	60 วัน
(ตัวอักษร)	สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย เกริกภาค)

.....กรรมการ

(นายครรชิต คงเอียด)

.....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

.....เห็นชอบ

(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

.....อนุมัติ

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง