ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 10)

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.8เขตหมู่ที่ 10 - เขตหมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 485,000 บาท
3. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 205 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตรม.)
   หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 82 ตรม.)
   ตามแบบแปลน อบต.สวนหลวง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน 1 ป้าย
   และป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 494,208.42 บาท
ขอเพียง 485,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
- 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกรีภาศ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นางจิรารัตน์ บุญทองสังข์	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้างถนน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.8 เขตหมู่ที่ 10 - เขตหมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 205 เมตร
(หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตรม.) หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร
(หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 32 ตรม.)

ปร.4 จำนวน 1

ประมาณการตามแบบ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	**ประเภทงานก่อสร้าง**	348	

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	(ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และ		
	ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย)		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)	**สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน**		

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายสมชาย เภรีภาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางจิรารัตน์ บุญทองสังข์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.8 เขตหมู่ที่ 10 - เขตหมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 205 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 820 ตารางเมตร) หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง (หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 32 ตรม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ
1	เกรดปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัด	820
2	ทรายหยาบรองพื้น	41

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

3	คอนกรีตโครงสร้าง (240kgc)	123
4	ตะแกรงลวด WIRE MESH	820
5	เหล็กเส้นกลม ๆ 15 ม.ม. น้ำหนัก 13.90 กก/เส้น	0.0917
6	เหล็กเส้นกลม ๆ 19 ม.ม. น้ำหนัก 22.30 กก/เส้น	0.0356
7	เหล็กข้ออ้อย ๆ 16 ม.ม. น้ำหนัก 15.30 กก/เส้น	0.306
8	ท่อ PVC + CAP (ยาว 0.25)	32
9	แผ่นโฟม	5
10	แอสฟัลน์ผสมทรายอุดรอยต่อ	90
11	หินคลุกไหล่ทาง	13
	รวมค่าแรงทั้งหมด	

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ปร.5

ชุด

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
489,208.42	Factor F ภายใต้เงื่อนไข

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

5,000	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก 2
494,208.42	ระยะเวลาก่อสร้าง
485,000.00	45 วัน

ปร.4

เงหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร

ประมาณการโดย นางสาวอุมาพร แดงขาว

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ตรม.	-	-	2.00	1,640.00	1,640.00	
ลบ.ม.	350.00	14,350.00	10.00	410.00	14,760.00	ราคาน้ำมัน

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

ลบ.ม.	2,046.00	########	306.00	37,638.00	########	25.00-25.99
ตรม.	26.00	21,320.00	5.00	4,100.00	25,420.00	บาท/ลิตร
ตัน	20,523.00	1,881.00	3,300.00	302.00	2,183.00	
ตัน	23,130.00	823.00	2,900.00	103.00	926.00	
ตัน	19,257.00	5,892.00	3,300.00	1,009.00	6,901.00	
อัน	5.00	160.00	-	-	160.00	
แผ่น	39.00	195.00	20.00	100.00	295.00	
ลิตร	10.00	900.00	20.00	1,800.00	2,700.00	
ลบ.ม.	348.00	4,524.00	12.00	156.00	4,680.00	
					348,961.00	

Created with nitroPDF professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional