

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 4)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด. หนองหม้อ หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 300,000 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศพด.บ้านหนองหม้อ
 ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
 ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 569,553.62 บาท
 ขอเพียง 569,550 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4
 - 5.2 ตามรายละเอียด ปร.5
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 1 นายสมชาย เกริกาศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 2 นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี กรรมการ
 - 3 นางสาวอุมาพร แดงขาว กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 4)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. หนองหม้อ หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท
3. ลักษณะงาน ก่อสร้างรั้ว ศพด.บ้านหนองหม้อ
 ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย
 ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 199,495.36 บาท
 ขอเพียง 199,490 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ตามรายละเอียด ปร.4

5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกร์ภาค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (หมู่ที่ 4)

1. ชื่อโครงการก่อสร้างเสาธง ศพด. นนงหม้อ หมู่ที่ 4
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท

3. ลักษณะงาน ก่อสร้างเสาธง ศพด.บ้านนนงหม้อ
ป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย

4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 34,871.38 บาท
ขอเพียง 30,000 บาท

5 บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ตามรายละเอียด ปร.4

5.2 ตามรายละเอียด ปร.5

6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสมชาย เกร์ภาค	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี	กรรมการ
3 นางสาวอุมาพร แดงขาว	กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนนงหม้อ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ที่		
1	<u>งานฐานราก</u>	
1.1	ขุดดิน	17
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	2
1.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1
2	<u>โครงสร้าง</u>	
2.1	ทรายถมรองพื้น+ถมริมรั้วข้างอาคาร	91
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	20
2.3	เหล็ก 6 มม. RB น้ำหนัก 2.22 กก/เส้น	0.517
2.4	เหล็ก 12 มม. RB น้ำหนัก 3.88 กก/เส้น	0.670
2.5	ไม้แบบทั่วไปใช้ 2 ครั้ง	43
2.6	ตะปู	25
2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	25
	ยอดยกไป	

ประมาณราคาก่อสร้

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
	<u>ยอดยกมา</u>	
3	<u>งานหลังคา</u>	
3.1	หลังคาแมททาลชีล + พร้อมอุปกรณ์	112
3.2	เหล็ก C 75x45x2.3 มม. น้ำหนัก 21. กก./ท่อน	28
3.3	เหล็ก 2" x 3.2" x มม.	20
3.4	แผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 x 9 มม.	8
3.5	น๊อต 1.5 มม x 0.50 มม.	32
3.6	ค่าแรงประกอบโครงสร้าง	112
3.7		

3.8	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40	98
	ม.โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" @ 0.60x0.60 ม.	
4	งานผนัง	
4.1	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1" x 2" x 1.2 มม.	60
4.2	ค่าแรงประกอบเหล็กกล่องกัลวาไนซ์	60
	ยอดยกไป	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
	<u>ยอดยกมา</u>	
5	งานพื้น	
5.1	พื้นกระเบื้องเคลือบผิว 12" x12" + ปูนทราย	98
5.2	พื้นบริเวณปูด้วยบล็อกปูถนน 0.40x0.40 ม.	300
6	งานไฟฟ้า	
6.1	คอมพูลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2x36w	6
6.2	สวิตซ์ตัดครอบอัตโนมัติ	1
6.3	สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	6
6.4	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	3
6.5	แผงควบคุม	1
6.6	สายไฟฟ้า 2x2.5 มม	1
6.7	สายไฟฟ้า 2x1.5 มม	1
7	งานกันสาด	
7.1	เหล็กฉาก 2" x 2" หนา 3 มม.	16
7.2	แผ่นเรียบ 1.2 x 1.2 หนา 6 มม.	12
	ยอดยกไป	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
	ยอดยกมา	
8	งานสี	
8.1	สีน้ำพลาสติก	128
8.2	สีน้ำมัน	50
9	งานระบายน้ำ	
9.1	ขุดดิน	11
9.2	ทรายหยาบรองพื้น	2
9.3	คอนกรีต 1:2:4	3
9.4	เหล็ก 6 มม.	0.0374
9.5	ไม้แบบ	23
9.6	ตะปู	10
9.7	ลวดผูกเหล็ก	8
9.8	ท่อ คสล. 0.30 x 1.00 ม.	46
	รวมค่างานทั้งหมด	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
1	ขุดดิน	10
2	ทรายหยาบรองพื้น	1
3	คอนกรีต 1:2:4	14
4	เหล็ก 6 มม. RB	0.023

6	ไม้แบบ	91
7	ตะปู	10
8	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	10
9	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1"x2" หนา 1.20 มม.	70
10	ทาสีน้ำมันเหล็ก	63
11	เอ็น คสล.	99
12	ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	40
11	ฉาบปูน	60
12	สีน้ำพลาสติก	60
รวมค่างานทั้งหมด		

ประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณ
1	ขุดดิน	12
2	ทรายหยาบรองพื้น	6
3	คอนกรีตหยาบ 1:2:4	3
4	เหล็ก 9 มม. RB	0.1047
5	เหล็ก 2 1/2 (อาบสังกะสี)	2
6	เหล็ก 2 " (อาบสังกะสี)	1
7	เหล็ก 3/4" (อาบสังกะสี)	1
8	ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	11
9	ฉาบปูน	11
10	อุปกรณ์ประกอบเสาธง	1
11	กระเบื้องเซรามิก 3" x 8"	9
รวมค่างานทั้งหมด		

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 4

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานอาคาร	431,814.00	1.3074
2	ป้ายโครงการ		
	(ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1		
	ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน		
	จำนวน 1 ป้าย)		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นายสมชาย เกียรติภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 4

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานอาคาร	25,525.00	1.3074
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		
	จำนวน 1 ป้าย		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)		(สามหมื่นบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นายสมชาย เกียรติภาค)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน ก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 4

หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามแบบแปลนเลขที่ จำนวน 1 ชุด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor-F
1	ประเภทงานอาคาร	148,765.00	1.3074
2	ป้ายโครงการ		
	(ป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราว จำนวน 1		
	ป้าย และ ป้ายประชาสัมพันธ์แบบมาตรฐาน		
	จำนวน 1 ป้าย)		
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			
คิดเป็นเงินประมาณ (ขอเพียง)			
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคา

(นายสมชาย เกริกาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางดวงแข ทิพย์ยอดศรี)

นิติกร

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวอุมาพร แดงขาว)

นายช่างโยธา

Created with

 **nitro**^{PDF} professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

๐๐.4

ประมาณการโดย นายสมชาย เกรีกาศ

--	--	--	--	--

	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ลบ.ม.	-	-	99	1,683	1,683	
ลบ.ม.	350	700	91	182	882	
ลบ.ม.	1,406	1,406	398	398	1,804	
ลบ.ม.	200	18,200	99	9,009	27,209	
ลบ.ม.	1,588	31,760	436	8,720	40,480	
ตัน	22,525	11,645	4,100	2,119	13,764	
ตัน	20,783	13,924	4,100	2,747	16,671	
ตรม.	300	12,900	133	5,719	18,619	
กก.	51	1,275	-	-	1,275	
กก.	45	1,125	-	-	1,125	
					123,512	

2

ปร.4

ง

ประมาณการโดย นายสมชาย เกียรติภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
					123,512	
ตรม	183	20,496	-	-	20,496	
ท่อน	523	14,644	-	-	14,644	
ท่อน	828	16,560	-	-	16,560	
แผ่น	80	640	-	-	640	
ตัว	30	960	-	-	960	
กก.	-	-	10	1,120	1,120	

ตรม.	466	45,668	69	6,762	52,430	
พ่อน	247	14,820	-	-	14,820	
กก.	-	-	10	600	600	
					252,782	

ง

ประมาณการโดย นายสมชาย เกรีภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
					252,782	
ตรม.	231	22,638	145	14,210	36,848	
ตรม.	125	37,500	120	36,000	73,500	สีเหลือง
ชุด	800	4,800	100	600	5,400	
ชุด	160	160	100	100	260	
ชุด	25	150	100	600	750	
ชุด	29	87	100	300	387	
ชุด	1,200	1,200	300	300	1,500	
ม้วน	1,233	1,233	-	-	1,233	
ม้วน	763	763	-	-	763	
พ่อน	343	5,488	-	-	5,488	
แผ่น	89	1,068	-	-	1,068	
					379,979	

4

ปร.4

ง

ประมาณการโดย นายสมชาย เกร์ภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
					379,979	
ตรม.	35	4,480	30	3,840	8,320	
ตรม.	35	1,750	35	1,750	3,500	
ลบ.ม.	-	-	99.00	1,089.00	1,089.00	
ลบ.ม.	350	700.00	91.00	182.00	882.00	
ลบ.ม.	1,588	4,764.00	436.00	1,308.00	6,072.00	
ตัน	22,525.00	842.00	4,100.00	153.00	995.00	
ตรม.	300	6,900.00	133.00	3,059.00	9,959.00	
กก.	51	510.00	-	-	510.00	
กก.	45	360.00	-	-	360.00	
ฟ่อน	380	17,480.00	58.00	2,668.00	20,148.00	
					431,814	

1

ปร.4

ประมาณการโดย นายสมชาย เกร์ภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ลบ.ม.			99	990	990	
ลบ.ม.	350	350	91	91	441	
ลบ.ม.	1,588	22,232	436	6,104	28,336	
ตัน	22,525	518	4,100	943	1,461	

ตรม.	300	27,300	133	12,103	39,403
กก	51	510			510
กก	45	450			450
ตรม.	247	17,290			17,290
ตรม.	38	2,394	81	5,103	7,497
เมตร	115	11,385	35	3,465	14,850
ตรม.	156	6,242	78	3,120	9,362
ตรม.	58	3,480	82	4,920	8,400
ตรม.	35	2,100	34	2,040	4,140
					148,765

1 ปร.4

ประมาณการโดย นายสมชาย เกียรติภาค

หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง/เครื่องจักร		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
ลบ.ม.			99	1,188	1,188	
ลบ.ม.	350	2,100	91	546	2,646	
ลบ.ม.	1,588	4,764	436	1,308	6,072	
ตัน	20,601	2,156	4,100	429	2,585	
ท่อน	911	1,822	273	546	2,368	
ท่อน	771	771	231	231	1,002	
ท่อน	538	538	161	161	698	
ตรม.	156	1,716	78	858	2,574	
ตรม.	58	638	82	902	1,540	
หน่วย	-	-	-	-	1,000	
ตรม.	270	2,430	158	1,422	3,852	
					25,525	

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
564,553.62	FactorFภายใต้เงื่อนไข
5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
569,553.62	ระยะเวลาก่อสร้าง
569,550.00	60 วัน

ากลาง

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
33,371.38	FactorFภายใต้เงื่อนไข
1,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
34,871.38	ระยะเวลาก่อสร้าง
30,000.00	60 วัน

ากลาง

รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
194,495.36	FactorFภายใต้เงื่อนไข
5,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	- พื้นที่ฝนตกชุก
199,495.36	ระยะเวลาก่อสร้าง
199,490.00	60 วัน

ากลาง